

INFORMACJA nr 1 (do siwz)

Dotyczy : postępowania przetargowego na wykonanie zadania pn.: **MODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO
OSP RĘDZINY ul. Szkolna 1**

ZAMAWIAJĄCY wprowadza zmiany i elementy dodatkowe w przedmiarach robót i informuje, co następuje:

Wykonawca powinien doliczyć do kosztorysu ofertowego następujące pozycje (roboty dodatkowe część II):

1. Montaż kratki wentylacyjnej w ścianie ze stali o cynk o pow. 300 cm² – 1 szt.;
2. Miniowanie farbą podkładową rur gazowych o średnicy dn 50mm – 26,80 mb;
3. Skucie posadzki betonowej grub. do 5cm - 37,90 m²;
4. Gruntowanie podłoża preparatem MAPEI, CERESIT CT17 – 37,90 m²;
5. Wzmocnienie posadzki siatką – 37,90 m²;
6. Podłoże betonowe pod posadzkę grub. 3 cm – 37,90 m²
7. Posadzka przemysłowa dwuwarstwowa z zapraw samopoziomujących dla obciążeń średnich systemowa (Weber, Deitermann, lub tp.) - 37,90 m²;
8. Montaż stalowych tulei ochronnych z wypełnieniem szczelnym typu Hilti Ø do 50mm przez ściany wewnętrzne na instalacji gazowej – 5 szt.;
9. Montaż stalowych tulei ochronnych z wypełnieniem szczelnym elastycznym w miejscach przejść przez przegrody – instalacja wodociągowa i c.o. – 40 szt.
10. Ręczne wykucie bruzd dla rur o śr. do 47mm – 15mb
11. Ułożenie rur karbowanych w gotowych bruzdach – 15 mb
12. Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm – 15 mb
13. Przewody kabelkowe o przekroju żył do 7,5 mm² – 15 mb
14. Montaż opraw oświetleniowych hermetycznych świetlówkowych 2x40W – 2 szt.;
15. Montaż łączników instalacyjnych p/t na gotowym podłożu – 1 szt.;
16. Montaż gniazd wtyczkowych hermetycznych p/t na gotowym podłożu – 3 szt.;
17. Ręczne wykonanie korytowania pod chodnik w gruncie kat.III na głęb. 20cm - 50 m²;
18. Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub.5cm zagęszczonej ręcznie - 50 m²;
19. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego grub.15cm - 50 m²;
20. Obrzeża betonowe czerwone 30x8cm na podsypce cem-piaskowej – 16 mb;
21. Chodniki z kostki brukowej betonowej czerwonej grub.6cm na podsypce cem-piaskowej – 10,3 m²;
22. Montaż zaworu kulowego Ø 20mm na instalacji gazowej – 1 szt.
23. Montaż filtra Ø 20mm na instalacji gazowej – 1 szt.;

Ponadto Zamawiający potwierdza, iż warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym na ww. zadanie jest posiadanie niezbędnego doświadczenia – tzn. udokumentowanie wykonania tj. zakończenia w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia min. 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej wraz z instalacją c.o. i kotłownią gazową o mocy min. 28 kW o wartości robót brutto **min. 400.000,00 zł.** Zamawiający dopuszcza udokumentowania wykonania prac związanych z termomodernizacją obiektu użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji c.o i kotłowni olejowej o mocy min. 28 kW.