

Nr: ZP.272.03.02.2012

## INFORMACJA nr 2 (do siwz)

Dotyczy : postępowania przetargowego na wykonanie zadania pn.: **MODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO OSP RĘDZINY ul. Szkolna 1**

ZAMAWIAJĄCY odpowiada na pytania Wykonawców:

**Pytanie:**

1. *Brak w przedmiarze aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej GAZEX w skład którego wchodzi: zawór odcinający MAG-3 DN32; detektor gazu DEX-12; sygnalizator akustyczno-optyczny SL-21; moduł alarmowy MD-2.Z. Czy należy go ująć w ofercie?*

**Odpowiedź:**

Tak, wszystkie elementy należy ująć w ofercie.

**Pytanie:**

2. *Brak w przedmiarze elektrycznego przepływowego podgrzewacza wody 3kW. Czy należy go ująć?*

**Odpowiedź:**

Tak, przepływowy podgrzewacz wody 3 kW należy ująć w ofercie.

**Pytanie:**

3. *Proszę o wyjaśnienie nieścisłości wynikającej z opisu instalacji gazowej. W opisie jest są opisane dwie skrzynki jedna z gazomierzem a druga z kurkiem głównym oraz z zaworem MAG-3. Czy obie skrzynki są istniejące, projektowane czy tylko jedna z nich? Jeśli jedna to która bo w przedmiarze jest tylko skrzynka z gazomierzem.*

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć do wyceny montaż 2szt. nowych skrzynek :

- na gazomierz BK-G 6 bez reduktora;
- na kurek główny z zaworem MAG-3.

**Pytanie:**

4. *Proszę o podanie parametrów pompy obiegowej.*

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć pompy obiegowe typu UPE 32/60 – szt.2

**Pytanie:**

5. *W opisie technicznym str.6 pkt. 4.2.4. napisane jest: ściany wewnętrzne działowe gr.10 cm z płyty g-k z wypełnieniem z wełny mineralnej lub murowane z cegły dziurawki na zaprawie cementowej marki 5 MPa. W przedmiarze poz. 12 użyto ścian z płyt g-k natomiast pominięto wypełnienie wełną. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.*

**Odpowiedź:**

W ofercie należy ująć wypełnienie ścianek z płyt g/k wełną mineralną grub. 10cm w ilości 50,9 m<sup>2</sup>.

**Pytanie:**

6. *w opisie techn. str.9 pkt. 6.6. napisano - kanały poziome pomocnicze wentylacji grawitacyjnej wykonane z blachy ocynkowanej obłożone płytą gips – karton PROMATECT gr. 35 mm. Czy wentylacja ta wchodzi w zakres przetargu? Jak tak, proszę o uzupełnienie przedmiaru o elementy wentylacji oraz obudowę z płyt g-k.*

Gf

**Odpowiedź:**

W ofercie należy ująć pozycje:

- Obudowa wentylacji płytami g/k PROMATEC gr.35mm – 2,24 m<sup>2</sup>;
- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 % – 1,8 m<sup>2</sup>.

**Pytanie:**

7. Proszę o jednoznaczne określenie materiału do krycia dachu. W opisie i projekcie widnieje blacha trapezowa natomiast w przedmiarze blacha dachówkopodobna.

**Odpowiedź:**

W ofercie należy ująć blachę trapezową jak najbardziej zbliżoną do blachy na istniejącym dachu.

Ponadto informuję, iż w pozycjach przedmiaru robót budowlanych nr 12 nr 63 należy zastosować płyty g/k ogniochronne.

WÓJT  
mgr inż. Waldemar Chmielarz